

Przedmiar				
"Przebudowa ulicy Zalesie we Włoszakowice"				
Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość
Branża drogowa				
Roboty przygotowawcze				
Roboty rozbiórkowe				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,37
2	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego o śr. grubości 10 cm z załad. I transp.poza teren bud	m2	520
3	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm z załad. I transp.poza teren bud	m2	520
4	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm z załad. I transp.poza teren bud	m2	460
5	D-01.02.04	Rozebranie słupków stalowych do 1,5m znaków z załad. I transp.poza teren bud	szt.	75
6	D-01.02.04	Wycinka drzew śr 35-55cm z karczowaniem pni z załad. I transp.poza teren bud	szt.	6
7	D-01.02.04	Rozebranie studni ściekowej z załad. I transp.poza teren budowy	szt	3
Roboty ziemne				
8	D-02.01.01	Wykopy pod kd, przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0.60 m3 w w gruncie kat.III wraz z załadunkiem trans.poza teren budowy	m3	750
9	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów pod , kd, grunt kat. I-II wraz z zakupem i dowozem ziemi przez Wykonawcę	m3	620
Odwodnienie				
10	D-03.02.01	Wymiana wszystkich el. kolektora deszczowego z rury PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm ułożonych na podsypce piaskowej gr 10cm wraz z: rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 2,0m), z załadunkiem i transportem gruzu poza teren budowy	mb	340
11	D-03.02.01	Wymiana wszystkich el. kolektora deszczowego z rurybetonowych wibroprasowanych z uszczelką zintegrowaną śr. zewn.800 mm ułożonych na podsypce piaskowej gr 10cm wraz z: rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 2,0m), z załadunkiem i transportem gruzu poza teren budowy	m	130
12	D-03.02.01	Wymiana/budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z włazem żeliwnym D400 wraz z rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 2,0m), z załadunkiem i transportem gruzu poza teren budowy	szt	13
13	D-03.02.01	Wymiana/budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm z włazem żeliwnym D400 wraz z rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 2,0m), z załadunkiem i transportem gruzu poza teren budowy	szt	3

14	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC dn 160 mm na podsypce piaskowej gr 10 cm	mb	70
15	D-03.02.01	Budowa studni ściekowej z kręgów beton. Ø 500 mm z osadnikiem bez syfonu, wpust żeliwny typu D400 (do gł. 2,0m)	szt.	19
16	D-03.02.01	Remont wylotu kolektora do rowu betonem - B-20	m3	3
17	D-03.02.01	Wymiana i regulacja górnej części studni rewizyjnych ks z wymianą włazu z żeliwnego D400	szt	13
Podbudowy				
18	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV śr głębokości 35cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m2	1050
19	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV śr głębokości 40cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m2	3750
20	D-04.05.01	Kruszywo stab-cem wytwarzanego w węźle bet.pod konstrukcję Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	4590
21	D-04.04.02	Podbudowa chodnik z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	980
22	D-04.04.02	Podbudowa zjazd, m.postojowe (odc.A) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	590
23	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	2620
24	D-04.07.01a	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	1470
25	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem emulsją asfaltową	m2	1470
Nawierzchnie				
26	D-05.03.23	Nawierzchnia cpr, chodnika, zjazdów z kostki brukowej betonowej kolor(wg Inwestora) bez fazy. grubość 8 cm na podsypce cement-piaskowej	m2	1080
27	D-05.03.23	Nawierzchnia m.postojowych z kostki brukowej betonowej grafit grubość 8 cm na podsypce cement-piaskowej	m2	490
28	D-05.03.23	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cement-piaskowej	m2	1150
29	D-05.03.23	Nawierzchnia (oznakowanie poziome) z kostki brukowej betonowej białej grubość 8 cm na podsypce cement-piaskowej	m2	130
30	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	1470
Elementy ulic				
31	D-08.01.01	Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu	m	460
32	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. Z oporem	m	760
33	D-08.03.01	Opornik betonowy o wymiarach 30x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. Z oporem	m	30

34	D-08.05.02	ściek z 2 rzędów kostki brukowej betonowej (szer.20cm) (grafit) bez faz. szer. 10cm na ławie betonowej gr 25cm i podsypce cem-piask gr 5cm	mb	380
35	D-08.05.02	ściek z 4 rzędów kostki brukowej betonowej (szer.40cm) (grafit) bez faz. szer. 10cm na ławie betonowej gr 19cm i podsypce cem-piask gr 5cm	mb	205
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
36	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ I, małe, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynk.) na słupkach z rur stalowych ocynkow. 2" - znaki typu D-42/41 wg proj. org. ruchu	szt	6
37	07.02.01	Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ I, małe, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynk.) na słupkach z rur stalowych ocynkow. 2" - znaki typu D wg proj. org. ruchu	szt	12
38	07.02.01	Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ I, małe, krawędź podwójnie gięta na całym obwodzie, ocynk.) na słupkach z rur stalowych ocynkow. 2" - znaki typu T wg proj. org.ruchu	szt	11
39	07.02.01	Oznakowanie pionowe - ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych (typ I, małe,) - znaki typu pylon U5b z C9 dwustronny. wg proj. org. ruchu	szt	4
40	07.02.02	Azyl drogowy - 2,4mx2,4m z elementów, obrzeże odłaskowe wg proj. org. ruchu	kpl	4
Roboty wykończeniowe				
41	D-03.02.01	Regulacja wysokościowa, zaworów wod. tp,	szt.	13
				Razem netto
				Razem vat
				Razem brutto